


zaměřeno dne 3.10.2002

LIMNIGRAF VRANOV HAMRY _DYJE KM 172.675

Měřítko 1:500/100



NIVELAČNÍ BODY VODOČETNÉ STANICE			
Číslo bodu	Nadmořská výška (Bpv)	Stabilizace	Místopis
Z15ab 50 c	307.845 m	čepová	Vranov, dům č.p. 68, východní strana, 1.25 m od JV rohu, 0.40 m nad zemí nív. značka NENALEZENA
Z15ab 50 b	306.151 m	čepová	Vranov, opěrná zídka limnigrafu, západní strana schodiště, východní strana opěrné zdi, 1.02 m od JV rohu, 0.4 m nad 3. schodem
Údaje o přípojevcích i nivelačních bodech jsou převzaty z dokumentace vodočtu (zaměřila Geodézie Brno, 1988)			
Přípojevací bod přesné nivelace:			
Z 15 ab - 50, Vranov, dům č.p. 35, restaurace, východní strana, 0.4, m nad zemí, 8.35 m od SV rohu			

ZAMĚŘENÍ LAŤOVÉHO VODOČTU		
Stupnice lať	Měřená nadmořská výška	Poznámka
0.84	304.407 m	šikmá lať (1)
1.00	304.586 m	šikmá lať (1)
1.50	305.114 m	šikmá lať (1)
1.55	305.163 m	svislá lať (2)
2.00	305.615 m	svislá lať (2)
3.00	306.621 m	svislá lať (2)
3.20	306.821 m	svislá lať (2)

Zaměřil	Dne	Výškový systém
Ing. J. Šnajdar	3.10.2002	Baltický po vyrovnání